

"СОГЛАСОВАНО"

Директор МАУ "УКО"

Алексеев А.А.
2026 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Программа для ЭВМ «Программа «Smeta RU Flash» версия 12»

Приказ Министра России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 г. № 774/пр

Приказ Министра России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Министра России от 15.05.2026 г. № 301/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 г. № 317/пр

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 13.03.2026 № 24РВ-25

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

(наименование строки)

Московская область, м.о.Шатура, с.Пышлицы. д.26Б

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 47

Выполнение работ по ремонту окон в дошкольном отделении МБОУ "СОШ с.Пышлицы", Московская область, м.о.Шатура, с.Пышлицы. д.26Б

(наименование работ и затрат)

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен на июнь 2026 года

Сметная стоимость 64,08 тыс. руб.

в том числе:
строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

64,08 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

9,79 тыс. руб.
0,14 тыс. руб.
18,868139 чел.-ч.
0,249951 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр 56-01-002-02	Снятие оконных переплетов, остекленных	100 м2	0,0453		0,0453					
		Объем: 0,0453=4,53/100									
	1-100-23	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			2,088783					1 011,03
		Средний разряд работы 2,3	чел.-ч.	46,11		2,088783			484,03		1 011,03
		2 ЭМ									2,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,042129					21,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,93		0,042129	37,32	1,57	58,59		2,47
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,93		0,042129			514,28		21,67
		Итого прямые затраты									1 035,17
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,42		0,154926	0,00				0,00
		ФОТ									1 032,70
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы	%	90		90					929,43
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					485,37
		Всего по позиции							54 083,22		2 449,97
2	ГЭСНр 56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02		0,02					
		Объем: 0,02=2/100									
	1-100-25	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			2,5746					1 268,43
		Средний разряд работы 2,5	чел.-ч.	128,73		2,5746			492,67		1 268,43
		2 ЭМ									6,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,014					7,20
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7		0,014	37,32	1,57	58,59		0,82
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,7		0,014			514,28		7,20
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,45		0,029	115,43	1,51	174,30		5,05
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,89		0,0578	2,11	1,54	3,25		0,19
		Итого прямые затраты									1 281,69
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		0,2132	0,00				0,00
		ФОТ									1 275,63
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы	%	90		90					1 148,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47			47					599,56
3	ГЭСНр 58-01-003-02	Всего по позиции Снятие подоконных досок, деревянных в каменных зданиях Объем: 0,0077*0,77/100	100 м2	0,0077		0,0077			151 465,50		3 029,31
	1-100-23	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,3	чел.-ч			0,731269					353,96
		Итого прямые затраты	чел.-ч	94,97		0,731269			484,03		353,96
3.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,5		0,02695		0,00			0,00
	Пр/812-090.0-1	ФОТ									353,96
	Пр/774-090.0	НР Проемы	%	90		90					318,56
		СП Проемы	%	47		47					166,36
4	ГЭСНр 58-01-020-01	Всего по позиции Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем: 0,022*2,2/100	100 м	0,022		0,022			108 945,46		838,88
	1-100-30	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,91102					468,52
		2 ЭМ	чел.-ч	41,41		0,91102			514,28		468,52
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,00264					0,58
		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,08		0,00176	37,32	1,57	58,59		1,42
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,00176			514,28		0,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00088			543,33		0,48
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00088			579,11		0,51
		4 М									23,94
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,000088			83 226,38		7,32
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,000132	149 930,17	0,84	125 941,34		16,62
	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,004048					494,46
		Итого прямые затраты									0,00
4.2	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,004928		0,00			0,00
	Пр/812-092.0-1	ФОТ									469,94
	Пр/774-092.0	НР Крыши, кровля	%	90		90					422,95
		СП Крыши, кровля	%	46		46					216,17
5	08.1.02.03-0021	Всего по позиции Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	2,2		2,2	419,80	0,98	51 526,36		1 133,58
									411,40		905,08
6	ГЭСН 10-01-034-08	Всего по позиции Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Объем: 0,0453*4,53/100	100 м2	0,0453		0,0453			411,40		905,08
	1-100-32	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			6,577107					3 467,78
		2 ЭМ	чел.-ч	145,19		6,577107			527,25		3 467,78
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,178482					82,48
		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,66		0,029898	37,32	1,57	58,59		101,43
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,66		0,029898			514,28		1,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28		0,148584			543,33		15,38
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28		0,148584			579,11		80,73
		4 М									86,05
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт.-ч	15,41		0,698073			7,46		1 684,33
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	306		13,8618	24,39	1,54	37,56		5,21
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,75		0,713475	158,82	1,54	244,58		520,55
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	53,25		2,412225	241,35	1,07	258,24		174,50
	01.7.15.07-0005	Дробели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	40,1		1,81653	92,73	1,3	120,55		622,93
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,3624	369,80	1,06	391,99		218,98
	11.3.02.04	Блоки оконные пластиковые	м2	100		4,53					142,06
		Итого прямые затраты									5 336,02
6.1	11.3.02.04-0030	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотноткидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2	100		4,53	4 830,92	1,42	6 859,91		31 075,39
		ФОТ									3 569,21
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					3 854,75
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					1 963,07
7	01.7.04.11-0062	Всего по позиции Ограничитель оконный стальной окрашенный в комплекте с металлической ответной частью, длина 105 мм	КОМПЛ	2		2	20,43	1,25	932 212,58		42 229,23
									25,54		51,08
8	ГЭСН 10-01-037-01	Всего по позиции Установка противомоскитных сеток Объем: 0,02*2/100	100 шт	0,02		0,02					129,63
	1-100-29	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			0,2542					129,63
		2 ЭМ	чел.-ч	12,71		0,2542			509,96		1,54
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,0032					1,83
		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,02		0,0004	37,32	1,57	58,59		0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,02			0,0004			514,28		0,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14			0,0028			543,33		1,52
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,14			0,0028			579,11		1,62
01.7.15.14-0021	4 М Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 25 мм	100 ШТ	8,0667			0,161334	28,80	1,3	37,44		6,04
01.7.04.11	Фурнитура	100 ШТ	4			0,08					6,04
08.1.02.17	Сетка противомоскитная	м2	0			0					
	Итого прямые затраты										139,04
Пр/812-010.0-1	ФОТ										131,46
Пр/774-010.0	НР Деревянные конструкции	%	108			108					141,98
	СП Деревянные конструкции	%	55			55					72,30
	Всего по позиции								17 666,00		353,32
9	12.1.02.10-0300	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2	м2	1,6		1,6	83,88	1,06	88,91		142,26
	Всего по позиции								88,91		142,26
10	ТЦ_08.1.02.23_50_0 000000004_01.04.20 26.01	Профиль пвх длиной 3м	шт.	3		3			361,68		1 085,04
	Всего по позиции								361,68		1 085,04
11	ГЭСН 10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах Объем: 0,026=2,6/100	100 м	0,026		0,026					
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.				0,507					260,74
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч.	19,5			0,507			514,28		260,74
	2 ЭМ										2,48
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч.				0,00572					3,23
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05			0,0013	37,32	1,57	58,59		0,08
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,05			0,0013			514,28		0,67
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17			0,00442			543,33		2,40
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,17			0,00442			579,11		2,56
01.7.14.01-0002	4 М Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	ШТ	33,98			0,88348	241,35	1,07	258,24		268,92
	Клинья пластиковые монтажные	100 ШТ	4			0,104	369,80	1,06	391,99		228,15
11.3.03.15-0021	Доски подоконные ПВХ	м	0			0					40,77
11.3.03.01	Итого прямые затраты										535,37
11.1	11.3.03.01-0006	Доска подоконная из ПВХ, ширина 350 мм	м	100		2,6	239,56	1,42	340,18		884,47
11.2	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 ШТ	15,3846154		0,4	326,12	1,06	345,69		138,28
	ФОТ										263,97
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108			108					285,09
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55			55					145,18
	Всего по позиции								76 476,54		1 988,39
12	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем: 0,027=2,7/100	100 м2	0,027		0,027					
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.				4,52736					2 475,11
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч.	167,68			4,52736			540,70		2 475,11
	2 ЭМ										0,79
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч.				0,00378					2,03
91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017			0,000459			435,29		0,20
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,017			0,000459			579,11		0,27
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093			0,002511	37,32	1,57	58,59		0,15
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,093			0,002511			514,28		1,29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03			0,00081			543,33		0,44
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,03			0,00081			579,11		0,47
01.7.03.04-0001	4 М Электроэнергия	кВт.-ч	0,162			0,004914			7,46		102,69
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2			0,0054	56,11	1,6	89,78		0,04
14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30			0,81	60,33	1,51	98,65		0,48
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9			0,2403			92,63		79,91
11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105			2,835					22,26
	Итого прямые затраты										2 580,62
12.1	11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	105		2,835	335,17	1,42	475,94		1 349,29
	ФОТ										2 477,14
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100			100					2 477,14
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49			49					1 213,80
	Всего по позиции								282 253,70		7 620,85
13	ГЭСН 10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею Объем: 0,104=10,4/100	100 м	0,104		0,104					
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.				0,6968					358,35
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч.	6,7			0,6968			514,28		358,35
	4 М										31,39
14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8			0,0832	234,33	1,61	377,27		31,39
11.3.03.13	Уголок ПВХ	П.М	100			10,4					389,74
	Итого прямые затраты										208,12
13.1	11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	10		1,04	188,79	1,06	200,12		358,35
	ФОТ										387,02
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108			108					197,09
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55			55					181,97
	Всего по позиции								11 365,10		1 181,97
14	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,4		0,4			1 233,76		493,50
	Всего по позиции								1 233,76		493,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ТЦ_08.1.05 04_50_0 000000001_01 04 20 26_01	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3 (3т) Поправки к М/З'О.400	шт.	1		1			4 305,74	0,1333333	574,10
		Всего по позиции							574,10		574,10

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы	64 076,56
в том числе	
Всего прямые затраты	49 052,68
в том числе	
оплата труда (ОТ)	9 793,55
эксплуатация машин и механизмов	96,40
оплата труда машинистов (ОТм)	138,81
материальные ресурсы	38 530,42
в том числе	
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	38 530,42
перевозка	493,50
ФОТ (справочно)	9 932,36
накладные расходы	9 964,99
сметная прибыль	5 058,89
ВСЕГО по смете	64 076,56
в том числе	
Всего прямые затраты	49 052,68
в том числе	
оплата труда (ОТ)	9 793,55
эксплуатация машин и механизмов	96,40
оплата труда машинистов (ОТм)	138,81
материальные ресурсы	38 530,42
в том числе	
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	38 530,42
перевозка	493,50
Всего ФОТ (справочно)	9 932,36
Всего накладные расходы	9 964,99
Всего сметная прибыль	5 058,89
Справочно	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	1 659,14
затраты труда рабочих	18,868139
затраты труда машинистов	0,249951
Итого	64 076,56
НДС 22%	14 096,84
Всего	78 173,40

Составил Ведущий инженер-сметчик МАУ "УКС"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Минеева Н.А.

Проверил Начальник ПЭО МАУ "УКС"


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Николаева Т.А.

Ведомость объемов работ №46

Выполнение работ по ремонту окон в дошкольном отделении МБОУ "СОШ с.Пышлицы",
Московская область, м.о.Шатура, с.Пышлицы. д.26Б

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,0453	=4,53/100	
1,1	1,1	Строительный мусор	т	0,154926		
2	2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,02	=2/100	
2,1	2,1	Строительный мусор	т	0,2132		
3	3	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0077	=0,77/100	
3,1	3,1	Строительный мусор	т	0,02695		
4	4	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,022	=2,2/100	
4,1	4,1	Сталь листовая оцинкованная	т	0,004048		
4,2	4,2	Строительный мусор	т	0,004928		
5	5	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	2,2	2,2	
6	6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,0453	=4,53/100	
6,1	6,1	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2	4,53		
7	7	Ограничитель оконный стальной окрашенный в комплекте с металлической ответной частью, длина 105 мм	КОМПЛ	2	2	
8	8	Установка противомоскитных сеток	100 ШТ	0,02	=2/100	
9	9	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2	м2	1,6	1,6	
10	10	Профиль пвх длиной 3м	шт.	3	3	
11	11	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м	0,026	=2,6/100	
11,1	11,1	Доска подоконная из ПВХ, ширина 350 мм	м	2,6		
11,2	11,2	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 ШТ	0,4		
12	12	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,027	=2,7/100	
12,1	12,1	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	2,835		
13	13	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,104	=10,4/100	
13,1	13,1	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	1,04		
14	14	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,4	0,4	
15	15	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3 (3т)	шт.	1	1	

Составил  Репко А.В.Проверил  Семерицкий О.О.