

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик



Заказчик

" " 2026 г.

Наименование программного продукта

Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.3.1.7813)
ФСНБ-2022, Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр,
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр,
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр,
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/ пр
Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр,
Приказ Минстроя России от 30.01.2026 №42/пр

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства,
включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной
государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в
соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452

Письмо Минстроя России от 24.08.2026 №52419-ИФ/09

Распоряжение министерства экономики и финансов Московской области от 13.03.2026 №24РВ-25

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Письмо Минстроя России от 24.08.2026 №52419-ИФ/09

Наименование субъекта Российской Федерации

Московская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Московская область

Корчевка пней после вырубki деревьев на территории МОУ "Лицей №23" по адресу: 124114, Московская обл., Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 48 а.
(наименование стройки)

МОУ "Лицей №23" по адресу: 124114, Московская обл., Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 48 а.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Оказание услуг по крошированию и вырубке деревьев.
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Перечетная ведомость
(проектная и (или) иная техничекая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III кв. 2026 г.

Сметная стоимость 90,44 тыс.руб.
в том числе:

Средства на оплату труда рабочих 18,35 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 0,77 тыс.руб.

строительных работ	74,14	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих	37,10	чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	1,30	чел.-ч
Расчетный измеритель конструктивного решения	0	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Корчевка пней после вырубki деревьев и вывоз мусора.

1	ГЭСНр 68-01-001-07	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород - береза диаметры 31см,37см,38см (0,24м3+0,3м3+0,32м3=0,86м3)	шт	3		3,00					
1		ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,10					5 269,17
1-100-19		Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3,7		11,10			474,70		5 269,17
2		ЭМ									57,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09					52,96
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,09			641,45		57,73
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03		0,09			588,43		52,96
4		М									0,00
16.2.01.02		Земля растительная	м3	0,38		1,14					
		Итого прямые затраты									5 379,86
1.1	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0,38		1,14	1 062,45	1,34	1 423,68		1 623,00
		ФОТ									5 322,13
	812/пр_2020_прил._т._п.102_гр.	НР (Благоустройство)	%	102		102,00					5 428,57
3											
	774/пр_2020_прил._т._п.102_гр.	СП (Благоустройство)	%	54		54,00					2 873,95
3											
	Всего по позиции								5 101,79		15 305,38
2	ГЭСНр 68-01-001-08	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород - береза диаметры 57см (0,54м3)	шт	1		1,00					
1		ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,20					3 417,84
1-100-19		Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	7,2		7,20			474,70		3 417,84
2		ЭМ									51,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08					47,07
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,08			641,45		51,32
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,08		0,08			588,43		47,07
4		М									0,00
16.2.01.02		Земля растительная	м3	0,66		0,66					
		Итого прямые затраты									3 516,23
2.1	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0,66		0,66	1 062,45	1,34	1 423,68		939,63
		ФОТ									3 464,91
	812/пр_2020_прил._т._п.102_гр.	НР (Благоустройство)	%	102		102,00					3 534,21
3											
	774/пр_2020_прил._т._п.102_гр.	СП (Благоустройство)	%	54		54,00					1 871,05
3											
	Всего по позиции								9 861,12		9 861,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ГЭСНр 68-01-001-02	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см - яблоня диаметром 27 см (0,18м3)	шт	1		1,00					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,03					2 584,31
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	5,03		5,03			513,78		2 584,31
	2	ЭМ									192,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,30					176,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,30			641,45		192,44
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,3		0,30			588,43		176,53
	4	М									0,00
	16.2.01.02	Земля растительная	м3	0,25		0,25					
		Итого прямые затраты									2 953,28
3.1	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0,25		0,25	1 062,45	1,34	1 423,68		355,92
		ФОТ									2 760,84
	812/пр_2020_прил._т._п.102_гр.	НР (Благоустройство)	%	102		102,00					2 816,06
	3										
	774/пр_2020_прил._т._п.102_гр.	СП (Благоустройство)	%	54		54,00					1 490,85
	3										
		Всего по позиции							7 616,11		7 616,11
4	ГЭСНр 68-01-001-03	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см - ясень диаметром 39см (0,33м3)	шт	1		1,00					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,95					3 056,99
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	5,95		5,95			513,78		3 056,99
	2	ЭМ									230,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,36					211,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36		0,36			641,45		230,92
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,36		0,36			588,43		211,83
	4	М									0,00
	16.2.01.02	Земля растительная	м3	0,3		0,30					
		Итого прямые затраты									3 499,74
4.1	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0,3		0,30	1 062,45	1,34	1 423,68		427,10
		ФОТ									3 268,82
	812/пр_2020_прил._т._п.102_гр.	НР (Благоустройство)	%	102		102,00					3 334,20
	3										
	774/пр_2020_прил._т._п.102_гр.	СП (Благоустройство)	%	54		54,00					1 765,16
	3										
		Всего по позиции							9 026,20		9 026,20
5	ГЭСНр 68-01-001-05	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 65 см - клен диаметром 63см (0,62м3)	шт	1		1,00					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,82					4 017,76
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	7,82		7,82			513,78		4 017,76
	2	ЭМ									301,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,47					276,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47		0,47			641,45		301,48
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,47		0,47			588,43		276,56
	4	М									0,00
	16.2.01.02	Земля растительная	м3	0,4		0,40					
		Итого прямые затраты									4 595,80
5.1	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0,4		0,40	1 062,45	1,34	1 423,68		569,47
		ФОТ									4 294,32
	812/пр_2020_прил._т._п.102_гр.	НР (Благоустройство)	%	102		102,00					4 380,21
	3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п.102_гр. СП (Благоустройство)		%	54		54,00					2 318,93
3											
	Всего по позиции								11 864,41		11 864,41
<i>Погрузка и вывоз мусора (13,074+1,518=14,592м)</i>											
<i>Погрузка, учтенная в расценке, от валки деревьев = (10,44м3+1,06м3+10,29)*0,6м/м3=13,074м</i>											
6	08-1	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленный, погонаж плотничный, шпалы (после корчевки) (0.86+0.54+0.18+0.33+0.62=2,53м3*0,6=1,518)	1т груза	1,518		1,518			431,77		655,43
	Всего по позиции								431,77		655,43
7	ТЦ_08.1.05.04_50_0000000004_01.04.2026_01	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 27м3 (16т)	шт	1		1,00			19 806,39		19 806,39
	Всего по позиции								19 806,39		19 806,39
	Итого по разделу 1. Корчевка пней после вырубki деревьев и вывоз мусора.										74 135,04
	ВСЕГО по смете										74 135,04
	в том числе:										
	Всего прямые затраты по смете										44 321,85
	в том числе:										
	оплата труда (ОТ)										18 346,07
	эксплуатация машин и механизмов										833,89
	оплата труда машинистов (ОТм)										764,95
	материальные ресурсы										23 721,51
	перевозка										655,43
	Всего ФОТ										19 111,02
	Всего накладные расходы										19 493,25
	Всего сметная прибыль										10 319,94
	Всего оборудование										0,00
	Всего прочие затраты										0,00
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										19 806,39
	оборудование, отсутствующее в ФРСН										0,00
	затраты труда рабочих						37,10				
	затраты труда машинистов						1,30				
	Всего по смете										74 135,04
	НДС, %						22,00				16 309,71
	Всего по смете с НДС										90 444,75

Составил

/ Прокудина Е.Е.


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Смета (расценки и индексы)
проверены

« 22 » 09 20 26 г.

Подпись  / Олышанова Н.Г./